# CX-500 螺杆式冷水机组 第 1 章 概述

CX-500 螺杆式冷水机组为空调系统提供冷冻水，额定制冷量 500 kW。

冷冻水设计供水温度 7℃，回水温度 12℃。

# 第 2 章 报警代码

A01 冷冻水出水温度传感器故障。

A05 冷冻水流量不足：水流开关断开超过 5 秒，压缩机停机。

A07 冷冻水防冻保护：出水温度低于 3°C，压缩机停机。

A09 压缩机过载：电机绕组温度过高。

# 第 3 章 故障排查

现象：冷冻水供水温度偏高。检查冷却塔风机是否运行，冷凝器是否结垢，制冷剂是否不足。

现象：送风温度持续升高不是本机组直接测量的参数，请检查末端空调机组。

# 第 4 章 Modbus 寄存器表

30001 冷冻水出水温度 float32 0.1°C 只读

30003 冷冻水回水温度 float32 0.1°C 只读

40001 冷冻水出水温度设定值 float32 0.1°C 读写